

新联检大楼消防设施及系统升级改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

新联检大楼消防设施及系统升级改造
工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-装饰工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除现状铝扣板600×600×0.8mm 2. 运距: 20km 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	191.16			
2	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 名称:拆除现状铝扣板600×600×0.8mm 2. 运距: 就地堆放 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	61.92			
3	011302001001	吊顶天棚	1. 名称: 铝扣板600×600×0.8mm 2. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	191.16			
4	011302001002	吊顶天棚	1. 名称: 铝扣板600×600×0.8mm 2. 其他:按设计图纸、技术要求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作 4. 原吊顶重复利用	m2	61.92			
5	010802003002	拆除钢质防火门	1. 名称及规格:拆除1000*2100消防门 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.40			
6	010802003001	钢质防火门	1. 名称及规格:1000*2100消防门 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	8.40			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

综合单价分析表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-装饰工程

标段：

第 1 页 共 1 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

措施项目费分析表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-装饰工程

序号	名称	单位	数 量	金 额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	绿色施工安全防护措施费								
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	1.00						
2	措施其他项目								
WMDZJF00001	文明工地增加费	项	1.00						
011707002001	夜间施工增加费	项	1.00						
GGCSF0000001	赶工措施费	项	1.00						
QTFY00000001	其他费用	项	1.00						
2.5	模板工程	项	1.00						
2.6	垂直运输工程	项	1.00						
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1.00						
2.8	成品保护工程	项	1.00						
2.9	井点降水工程	项	1.00						
	合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）	备注
1	暂列金额	暂列金额		2389.34	
2	暂估价	暂估价材料合计+ 专业工程暂估价		0.00	
2.1	材料暂估价	暂估价材料合计		—	
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		0.00	
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
5	预算包干费	预算包干费			
6	工程优质费	工程优质费			
7	概算幅度差	概算幅度差			
8	现场签证费用	现场签证			
9	索赔费用	索赔			
10	其他费用	其他费用			
	合 计	2720.41			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	应急照明系统		
1.2	消防设备电源监控系统		
1.3	电气火灾监控系统		
1.4	防火门监控系统		
1.5	电梯五方通话系统		
1.6	火灾自动报警系统		
1.7	防排烟系统		
1.8	拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
投标报价合计=1+2+3+4+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		应急照明系统						
1	030904009001	应急照明控制器	1. 名称：应急照明控制器 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 说明：新增应急照明控制器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
2	030404017001	应急照明配电箱	1. 名称：应急照明配电箱 2. 安装位置：电井内距地1.5m安装 3. 说明：新增应急照明配电箱 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	47			
3	030412001001	楼层标志灯	1. 名称：楼层标志灯 2. 安装方式：底边距地2.2m安装 3. 说明：新增楼层标志灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	49			
4	030412001002	应急照明灯	1. 名称：应急照明灯 2. 安装方式：底边距地2.5m安装 3. 说明：新增应急照明灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	46			
5	030412001003	安全出口指示标志灯	1. 名称：安全出口指示标志灯 2. 安装方式：底边距门顶0.1m安装 3. 说明：新增安全出口指示标志灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	030412001004	应急疏散指示标识灯	1. 名称：应急疏散指示标识灯 2. 安装方式：底边距地0.5m安装 3. 说明：新增应急疏散指示标识灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	144			
7	030412001005	自带电源应急照明灯	1. 名称：自带电源应急照明灯 2. 安装方式：底边距地2.5m安装 3. 说明：新增自带电源应急照明灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	53			
8	030412001006	应急双管荧光灯	1. 名称：应急双管荧光灯 2. 安装方式：吸顶安装 3. 说明：新增应急双管荧光灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	173			
9	030412001007	多信息复合标志灯	1. 名称：多信息复合标志灯 2. 安装方式：底边距地2.5吊装 3. 说明：新增多信息复合标志灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	套	4			
10	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86 4. 安装形式：明装 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	552			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	030411001001	配管 RC20	1. 名称及规格:配管 RC20 2. 敷设方式:明敷 3. 说明:新增配管 RC20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2245.19			
12	030411004001	多芯软导线 NH-RVSP-2X1.5	1. 名称及规格:多芯软导线 NH-RVSP-2X1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明:新增多芯软导线 NH-RVSP-2X1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	407.15			
13	030411004002	多芯软导线 NH-RVS-2x2.5	1. 名称及规格:多芯软导线 NH-RVS-2x2.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明:新增多芯软导线 NH-RVS-2x2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2245.19			
		应急照明系统合计						
		消防设备电源监控系统						
14	030904009002	消防设备电源状态监控器	1. 名称:消防设备电源状态监控器 2. 安装位置:置于消防控制室 3. 规格型号:消防设备电源状态监控器自带UPS, 含电涌保护器 4. 说明:更换消防设备电源状态监控器 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	030904008001	消防模块箱	1. 名称：消防模块箱 2. 安装位置：电井内距地1.5m 安装 3. 说明：更换消防模块箱 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	51			
16	030503006001	电压信号传感器	1. 名称：电压信号传感器 2. 规格型号：自带总线隔离器 3. 安装方式：采用标准35mm导轨式安装 4. 说明：更换电压信号传感器 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	51			
17	030411004003	多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5	1. 名称及规格：多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：更换多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	229.20			
18	030411004004	多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5（不含主材）	1. 名称及规格：多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5（不含主材） 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	152.80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030411004005	多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5	1. 名称及规格:多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 更换多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	61.20			
20	030411004006	多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5 (不含主材)	1. 名称及规格:多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5 (不含主材) 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装, 其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	40.80			
21	030411004007	配线 WDZCN-BYJ-2.5	1. 名称及规格:配线 WDZCN-BYJ-2.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 更换配线 WDZCN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	458.40			
22	030411004008	配线 WDZCN-BYJ-2.5 (不含主材)	1. 名称及规格:配线 WDZCN-BYJ-2.5 (不含主材) 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装, 其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	305.60			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
23	030411001002	配管 SC20	1. 名称及规格:配管 SC20 2. 敷设方式:明敷 3. 说明: 更换配管 SC20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	157.20			
24	030411001003	配管 SC20（不含主材）	1. 名称及规格:配管 SC20（不含主材） 2. 敷设方式:明敷 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	104.80			
		消防设备电源监控系统合计						
		电气火灾监控系统						
25	030904009003	电气火灾监控器	1. 名称: 电气火灾监控器 2. 安装位置: 置于消防控制室 3. 规格型号: 电气火灾监控器自带UPS，含电涌保护器 4. 说明: 更换电气火灾监控器 5. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
26	030904008002	模块箱	1. 名称: 模块箱 2. 安装位置: 电井内距地1.5m安装 3. 说明: 更换模块箱 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	030904008003	漏电/温度监控模块	1. 名称：漏电/温度监控模块 2. 安装方式：安装于独立模块箱内 3. 说明：更换漏电/温度监控模块 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	36			
28	030904002001	箱体温度检测探头	1. 名称：箱体温度检测探头 2. 安装方式：电箱内安装 3. 说明：更换箱体温度检测探头 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.00			
29	030904002002	剩余电流检测探头	1. 名称：剩余电流检测探头 2. 安装方式：电箱内安装 3. 说明：更换剩余电流检测探头 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36.00			
30	030411004009	多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5	1. 名称及规格：多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：更换多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	274.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	030411004010	多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5（不含主材）	1. 名称及规格:多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5（不含主材） 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	182.67			
32	030411004011	配线 WDZCN-BYJ-2.5	1. 名称及规格:配线 WDZCN-BYJ-2.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：更换配线 WDZCN-BYJ-2.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	715.52			
33	030411004012	配线 WDZCN-BYJ-2.5（不含主材）	1. 名称及规格:配线 WDZCN-BYJ-2.5（不含主材） 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	477.01			
34	030411001004	配管 SC20	1. 名称及规格:配管 SC20 2. 敷设方式:明敷 3. 说明：更换配管 SC20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	253.20			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
35	030411001005	配管 SC20（不含主材）	1. 名称及规格：配管 SC20（不含主材） 2. 敷设方式：明敷 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	168.80			
		电气火灾监控系统合计						
		防火门监控系统						
36	030904009004	防火门监控主机	1. 名称：防火门监控主机 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 规格型号：防火门监控主机自带UPS，含电涌保护器 4. 说明：更换防火门监控主机 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
37	030507007001	门磁开关	1. 名称：门磁开关 2. 安装方式：安装至防火门上 3. 说明：更换门磁开关 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	77			
38	030507007002	机械闭门器	1. 名称：机械闭门器 2. 安装方式：安装至防火门上 3. 说明：更换机械闭门器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	109			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	030904008004	防火门监控器	1. 名称：防火门监控器 2. 安装方式：安装于防火门附近 3. 说明：更换防火门监控器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	77			
40	030411006002	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86 4. 安装形式：明装 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	77			
41	030411004013	多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5	1. 名称及规格：多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：更换多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	579.94			
42	030411004014	多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5（不含主材）	1. 名称及规格：多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5（不含主材） 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	386.62			
43	030411001006	配管 SC20	1. 名称及规格：配管 SC20 2. 敷设方式：明敷 3. 说明：更换配管 SC20 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	397.74			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	030411001007	配管 SC20（不含主材）	1. 名称及规格：配管 SC20（不含主材） 2. 敷设方式：明敷 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	265.16			
45	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称及规格：防火控制装置调试 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	77			
		防火门监控系统合计						
		电梯五方通话系统						
46	030904009005	电梯五方通话主机	1. 名称：电梯五方通话主机 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 规格型号：含电涌保护器 4. 说明：新增电梯五方通话主机 5. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 6. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
47	030507008001	彩色摄像机	1. 名称：彩色摄像机 2. 安装方式：电梯内安装 3. 说明：新增彩色摄像机 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	030904006001	电话分机	1. 名称：电话分机 2. 安装方式：电梯内安装 3. 说明：新增电话分机 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	16			
49	030411004015	多芯软导线 RVVP-4*1.5	1. 名称及规格：多芯软导线 RVVP-4*1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：新增多芯软导线 RVVP-4*1.5 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	264			
50	030411001008	配管 PC20	1. 名称及规格：配管 PC20 2. 敷设方式：明敷 3. 说明：新增配管 PC20 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	144			
		电梯五方通话系统合计						
		火灾自动报警系统						
51	030404016001	喷淋控制柜	1. 名称：喷淋控制柜 2. 安装位置：泵房内距地1.5m 安装 3. 说明：更换喷淋控制柜 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	030404016002	消火栓控制柜	1. 名称：消火栓控制柜 2. 安装位置：泵房内距地1.5m 安装 3. 说明：更换消火栓控制柜 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
53	030404016003	电梯控制箱	1. 名称：电梯控制箱 2. 安装位置：屋面电梯机房内 安装 3. 说明：新增电梯控制箱 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	8			
54	030904015001	火灾计算机图形显示系统	1. 名称：火灾计算机图形显示系统 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 说明：更换火灾计算机图形显示系统 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
55	030904008005	模块箱	1. 名称：模块箱 2. 安装位置：电井内距地1.5m 安装 3. 说明：更换模块箱 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	2			
56	030904014001	消防电话主机	1. 名称：消防电话主机 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 说明：更换消防电话主机 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	030904014002	火警广播主机	1. 名称：火警广播主机 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 说明：更换火警广播主机 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
58	030904012001	集中型火灾报警控制器	1. 名称：集中型火灾报警控制器 2. 安装位置：置于消防控制室 3. 说明：更换集中型火灾报警控制器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
59	030411005001	接线端子箱	1. 名称：接线端子箱 2. 安装位置：电井内距地1.5m安装 3. 说明：更换接线端子箱 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40			
60	030904001001	感温火灾探测器	1. 名称：感温火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 说明：更换感温火灾探测器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	48			
61	030904001002	感烟火灾探测器	1. 名称：感烟火灾探测器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 说明：更换感烟火灾探测器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	691			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	030904007001	火灾应急广播扬声器	1. 名称：火灾应急广播扬声器 2. 安装方式：吸顶安装 3. 说明：更换火灾应急广播扬声器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	199			
63	030904003001	带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式：底边距地1.3m安装 3. 说明：更换带火警电话插孔的手动报警按钮 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	98			
64	030904003002	消火栓起泵按钮	1. 名称：消火栓起泵按钮 2. 安装方式：底边距地1.3m安装 3. 说明：更换消火栓起泵按钮 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	98			
65	030904003003	紧急启停按钮	1. 名称：紧急启停按钮 2. 安装方式：底边距地1.3m安装 3. 说明：更换紧急启停按钮 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8			
66	030904006002	火警电话	1. 名称：火警电话 2. 安装方式：底边距地1.3m安装 3. 说明：更换火警电话 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
67	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器 2. 安装方式：底边距地2.5m安装 3. 说明：更换火灾声光报警器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	122			
68	030904005002	火灾光报警器	1. 名称：火灾光报警器 2. 安装方式：底边距地2.5m安装 3. 说明：更换火灾光报警器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8			
69	080903018001	放气指示灯	1. 名称：放气指示灯 2. 安装方式：底边距地2.5m安装 3. 说明：更换放气指示灯 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8			
70	030503006002	压力开关	1. 名称：压力开关 2. 安装位置：相应设备就近安装 3. 说明：更换压力开关 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	8			
71	030404019001	双电源自动切换开关	1. 名称：双电源自动切换开关 2. 安装位置：双电源自动切换箱内安装 3. 说明：更换双电源自动切换开关 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
72	030904008006	楼层显示器	1. 名称：楼层显示器 2. 安装方式：壁装 3. 说明：新增楼层显示器 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	18			
73	030904008007	短路隔离模块	1. 名称：短路隔离模块 2. 安装位置：电井内安装 3. 说明：更换短路隔离模块 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	80			
74	030904008008	单输入输出模块	1. 名称：单输入输出模块 2. 安装位置：相应设备就近安装 3. 说明：更换单输入输出模块 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	95			
75	030904008009	单输入模块	1. 名称：单输入模块 2. 安装位置：相应设备就近安装 3. 说明：更换单输入模块 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60			
76	030411006003	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 材质：钢制 3. 规格：86 4. 安装形式：明装 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1547			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
77	030408002001	控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5	1. 名称及规格:控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5 2. 管内、线槽内敷设 3. 说明: 更换控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	603.37			
78	030408002002	控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5 (不含主材)	1. 名称及规格:控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5 (不含主材) 2. 管内、线槽内敷设 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装, 其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	402.25			
79	030408002003	控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5	1. 名称及规格:控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5 2. 管内、线槽内敷设 3. 说明: 更换控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	81.60			
80	030408002004	控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5 (不含主材)	1. 名称及规格:控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5 (不含主材) 2. 管内、线槽内敷设 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装, 其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	54.40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
81	030411004016	多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 更换多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1564.78			
82	030411004017	多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5 (不含主材)	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5 (不含主材) 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装, 其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1043.18			
83	030411004018	多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 更换多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3451.25			
84	030411004019	多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5 (不含主材)	1. 名称及规格:多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5 (不含主材) 2. 管内、线槽内配线 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装, 其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2300.83			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
85	030411004020	配线 WDZN-BYJ-1.5	1. 名称及规格:配线 WDZN-BYJ-1.5 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：更换配线 WDZN-BYJ-1.5 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1969.49			
86	030411004021	配线 WDZN-BYJ-1.5（不含主材）	1. 名称及规格:配线 WDZN-BYJ-1.5（不含主材） 2. 管内、线槽内配线 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1312.99			
87	030411001009	配管 JDG20	1. 名称及规格:配管 JDG20 2. 敷设方式:明敷 3. 说明：更换配管 JDG20 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5085.75			
88	030411001010	配管 JDG20（不含主材）	1. 名称及规格:配管 JDG20（不含主材） 2. 敷设方式:明敷 3. 说明：利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3390.50			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
89	030411001011	配管 MT32	1. 名称及规格:配管 MT32 2. 敷设方式:明敷 3. 说明: 更换配管 MT32 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	442.62			
90	030411001012	配管 MT32（不含主材）	1. 名称及规格:配管 MT32（不含主材） 2. 敷设方式:明敷 3. 说明: 利用拆除后的电线、管线进行安装，其可利用率为40% 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	295.08			
91	030411002001	消防金属线槽 150*100	1. 名称及规格:消防金属线槽 150*100 2. 敷设方式:吊顶内敷设 3. 说明: 更换消防金属线槽 150*100 4. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	218.44			
92	030413001001	支架	1. 名称:支架 2. 包含支架制作安装、除锈、刷油等相关费用 3. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 4. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	186.30			
93	030905001001	火灾自动报警系统调试	1. 点数:2000点以下 2. 其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1			
		火灾自动报警系统合计						
		防排烟系统						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	030108003001	加压送风机	1. 名称：加压送风机 2. 型号规格：24000m3/h 功率7.5KW，全压：538Pa，含控制柜 3. 说明：更换加压送风机及其控制柜 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4			
95	030702001001	内衬镀锌风管 800×800mm	1. 名称：内衬镀锌风管 2. 材质：镀锌薄钢板 3. 形状：矩形 4. 规格：800×800mm 5. 板材厚度：0.75mm 6. 接口形式：焊接法兰 7. 说明：更换加压送风管 8. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 9. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	95.72			
96	030703011001	单层防雨百叶风口 800*1000mm	1. 名称：单层防雨百叶风口 2. 规格：800*1000mm 3. 说明：更换单层防雨百叶风口 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4			
97	030703001001	70° C常开防火阀 800*800	1. 名称：70° C常开防火阀 2. 规格：800*800 3. 说明：更换70° C常开防火阀 4. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 5. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4			
98	030704001001	防烟系统调试	1. 名称：防烟系统调试 2. 其他：按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		防排烟系统合计						
		拆除工程						
99	030904014003	拆除消防电话主机	1. 名称：拆除消防电话主机 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
100	030904014004	拆除火警广播主机	1. 名称：拆除火警广播主机 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
101	030904012002	拆除集中型火灾报警控制器	1. 名称：拆除集中型火灾报警控制器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
102	030904009006	拆除消防设备电源状态监控器	1. 名称：拆除消防设备电源状态监控器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
103	030904009007	拆除防火门监控主机	1. 名称：拆除防火门监控主机 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
104	030904015002	拆除火灾计算机图形显示系统	1. 名称：拆除火灾计算机图形显示系统 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
105	030904009008	拆除电气火灾监控器	1. 名称：拆除电气火灾监控器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
106	030404016004	拆除喷淋控制柜	1. 名称：拆除喷淋控制柜 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
107	030404016005	拆除消火栓控制柜	1. 名称：拆除消火栓控制柜 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	1			
108	030411005002	拆除接线端子箱	1. 名称：拆除接线端子箱 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	40			
109	030904008010	拆除消防模块箱	1. 名称：拆除消防模块箱 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
110	030904008011	拆除模块箱	1. 名称：拆除模块箱 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	38			
111	030904008012	拆除防火门监控器	1. 名称：拆除防火门监控器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	77			
112	030904008013	拆除单输入输出模块	1. 名称：拆除单输入输出模块 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	101			
113	030904008014	拆除短路隔离模块	1. 名称：拆除短路隔离模块 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	80			
114	030904008015	拆除单输入模块	1. 名称：拆除单输入模块 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	60			
115	030904002003	拆除箱体温度检测探头	1. 名称：拆除箱体温度检测探头 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36			
116	030904002004	拆除剩余电流检测探头	1. 名称：拆除剩余电流检测探头 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	36			
117	030507007003	拆除门磁开关	1. 名称：拆除门磁开关 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	77			
118	030507007004	拆除机械闭门器	1. 名称：拆除机械闭门器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	109			
119	030904001003	拆除感温火灾探测器	1. 名称：拆除感温火灾探测器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	48			
120	030904001004	拆除感烟火灾探测器	1. 名称：拆除感烟火灾探测器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	691			
121	030904007002	拆除火灾应急广播扬声器	1. 名称：拆除火灾应急广播扬声器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	199			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
122	030904003004	拆除带火警电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：拆除带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	98			
123	030904003005	拆除消火栓起泵按钮	1. 名称：拆除消火栓起泵按钮 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	98			
124	030904003006	拆除紧急启停按钮	1. 名称：拆除紧急启停按钮 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8			
125	030904006003	拆除火警电话	1. 名称：拆除火警电话 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	部	6			
126	030904005003	拆除火灾声光报警器	1. 名称：拆除火灾声光报警器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	122			
127	030904005004	拆除火灾光报警器	1. 名称：拆除火灾光报警器 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8			
128	080903018002	拆除放气指示灯	1. 名称：拆除放气指示灯 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	8			
129	030503006003	拆除压力开关	1. 名称：拆除压力开关 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	支	8			
130	030404019002	拆除双电源自动切换开关	1. 名称：拆除双电源自动切换开关 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1			
131	030411002002	拆除消防金属线槽 150*100	1. 名称及规格：拆除消防金属线槽 150*100 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	218.44			
132	030413001002	拆除支架	1. 名称：拆除支架 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	kg	186.30			
133	030411001013	拆除配管 SC20	1. 名称及规格：拆除配管 SC20 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1525.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
134	030411001014	拆除配管 JDG20	1. 名称及规格:拆除配管 JDG20 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	8476.26			
135	030411001015	拆除配管 MT32	1. 名称及规格:拆除配管 MT32 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	737.70			
136	030411004022	拆除配线 WDZN-BYJ-1.5	1. 名称及规格:拆除配线 WDZN-BYJ-1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	3282.49			
137	030411004023	拆除配线 WDZCN-BYJ-2.5	1. 名称及规格:拆除配线 WDZCN-BYJ-2.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1956.53			
138	030408002005	拆除控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5	1. 名称及规格:拆除控制电缆 WDZN-KVV-7x1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	1005.62			
139	030408002006	拆除控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5	1. 名称及规格:拆除控制电缆 WDZN-KYJY-4X1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	136.00			
140	030411004024	拆除多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5	1. 名称及规格:拆除多芯软导线 WDZN-RYS-2X1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	2607.96			
141	030411004025	拆除多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5	1. 名称及规格:拆除多芯软导线 WDZN-B1-RYS-2x1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5752.08			
142	030411004026	拆除多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5	1. 名称及规格:拆除多芯软导线 ZCN-RVS-2x1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	838.68			
143	030411004027	拆除多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5	1. 名称及规格:拆除多芯软导线 ZCN-RVV-4x1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	102.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程 标段： 第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
144	030411004028	拆除多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5	1. 名称及规格:拆除多芯软导线 ZCN-RVS-2x2.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	966.56			
145	030411004029	拆除多芯软导线 RVVP-2*1.5	1. 名称及规格:拆除多芯软导线 RVVP-2*1.5 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m	263.64			
146	030108003002	拆除加压送风机	1. 名称: 拆除加压送风机 2. 包含拆除风机控制柜等 3. 完成本清单项目所需的一切相关工作	台	4			
147	030702001002	拆除内衬镀锌风管 800×800mm	1. 名称及规格:拆除内衬镀锌风管 800×800mm 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	m2	95.72			
148	030703011002	拆除单层防雨百叶风口 800*1000mm	1. 名称及规格:拆除单层防雨百叶风口 800*1000mm 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4			
149	030703001002	拆除70° C常开防火阀 800*800	1. 名称及规格:拆除70° C常开防火阀 800*800 2. 完成本清单项目所需的一切相关工作	个	4			
		拆除工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
150	031302007001	高层施工增加		项	1			
151	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		0				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

综合单价分析表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

项目编码			项目名称					计量单位		工程量	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
人工单价		小计									
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

措施项目费分析表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

序号	名称	单位	数 量	金 额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
1	绿色施工安全防护措施费								
LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	项	1.00						
2	措施其他项目								
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	1.00						
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	1.00						
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项	1.00						
粤031302008001	赶工措施费	项	1.00						
031302002001	夜间施工增加费	项	1.00						
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项	1.00						
粤031302009001	文明工地增加费	项	1.00						
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1.00						
QTFY000000002	其他费用	项	1.00						
031302007001	高层施工增加	项	1.00						
BM343	高层建筑增加费_高度40m以下(消防工程)	元	1.00						
BM250	高层建筑增加费_高度40m以下(含装在20m以上的变配电工程和动力工程)(电气设备安装工程)	元	1.00						
BM279	高层建筑增加费_高度40m以下(建筑智能化工程)	元	1.00						
BM436	高层建筑增加费_高度40m以下(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1.00						
BM309	高层建筑增加费_高度40m以下(通风空调工程)	元	1.00						
031301017001	脚手架搭拆费	项	1.00						
BM341	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1.00						
BM248	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)	元	1.00						
BM277	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)	元	1.00						

措施项目费分析表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

序号	名称	单位	数 量	金 额（元）					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
BM434	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)	元	1.00						
BM307	脚手架搭拆费(通风空调工程)	元	1.00						
BM303	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)	元	1.00						
	合计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数	费率（%）	金额（元）	备注
1	暂列金额	暂列金额		100898.74	
2	暂估价	暂估价材料合计+ 专业工程暂估价		0.00	
2.1	材料暂估价	暂估价材料合计		—	
2.2	专业工程暂估价	专业工程暂估价		0.00	
3	计日工	计日工			
4	总承包服务费	总承包服务费			
5	预算包干费	预算包干费			
6	工程优质费	工程优质费			
7	概算幅度差	概算幅度差			
8	现场签证费用	现场签证			
9	索赔费用	索赔			
10	其他费用	其他费用			
	合 计	150811.56			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

工料机汇总表

工程名称: 新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

第2页 共7页

[illegible]

工料机汇总表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造-安装工程

第3页 共7页

[illegible]

工料机汇总表

工程名称: 新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

第6页 共7页

[illegible]

工料机汇总表

工程名称：新联检大楼消防设施及系统升级改造工程-安装工程

第7页 共7页

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合计(元)